

**ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН**  
**РАДОВА ЗАМЕНЕ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА О.Ш. У ПЕПЕЉЕВЦУ**

Опис радова	количина	јед. цена	Износ дин .
<p>1. <b>Демонтажа кровног покривача од салонит плоча. Плоче пажљиво</b> демонтирати,утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км.. У цену улазе и демонтажа слемена и грбина,као и увале,опшивке од димњака итд. Обрачун по м2.</p>	550,00		
<p>2. <b>Покривање крова челичним поцинкованим пластифицираним лимом ТР 40/240 дебљине 0,60 мм, у боји по избору пројектанта,преко постојеће конструкције.</b> Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. Обрачун по м2.</p>	550,00		
<p>3. <b>Опшивање димњака челичним поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РС) 50 цм, дебљине 0,70 мм.</b> Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1.</p>	23,00		
<p>4. <b>Опшивање увале, иксне, челичним поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РС) 50 цм, дебљине 0,70 мм.</b> Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања. Обрачун по м1.</p>	40,00		

5.

**Израда вентилирајућег слемена челичним поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РС)150 цм, дебљине 0,60 мм са вентилацијом.** Слемена извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања.

Обрачун по м1.

17,50

6. **Израда и монтажа снегобрана на лименом крову од челичног поцинкованог пластифицираног лима, дебљине 0,60 мм правоугаоног пресека развијене ширине 25-33 цм.** Снегобране поставити у два смакнута реда, а у свему према детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по м1.

100,00

7. **Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, челичним поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм.** Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по м1.

50,00

---

УКУПНО:

---

ПДВ 20%

---

С В Е Г А

---

Одговорни      Звездан Јовичић,  
пројектант,      дипл.инг.арх.